

A/A	Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Ποσότητα	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
<b>A.</b>		<b>ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>						
1	71.31	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 7131	m2	11,20	100,00	1.120,00	
2	77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	m2	1,70	385,00	654,50	
3	77.80.01	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m2	9,00	285,00	2.565,00	
4	77.80.02	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικού χρώματος	ΟΙΚ 7785.1	m2	10,10	100,00	1.010,00	
5	77.84.02	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m2	12,40	35,00	434,00	
		<b>Άθροισμα Ομάδας Α :</b>					<b>5.783,50</b>	<b>5.783,50</b>
<b>B.</b>		<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>						
6	Σχετ. 72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού ή ολλανδικού τύπου	Σχετ. ΟΙΚ 7211	m2	22,50	75,00	1.687,50	
7	73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m2	31,50	5,00	157,50	
8	73.33.03	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΟΙΚ 7331	m2	36,00	5,00	180,00	
9	73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	33,50	10,00	335,00	
10	73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μ.μ.	4,50	6,00	27,00	
11	75.01.02	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7503	m2	84,00	2,50	210,00	
12	75.31.02	Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο	ΟΙΚ 7532	m2	84,00	2,50	210,00	
13	78.05.10	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	16,80	35,00	588,00	
14	79.40	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7940	m2	13,50	17,00	229,50	
		<b>Άθροισμα Ομάδας Β :</b>					<b>3.624,50</b>	<b>9.408,00</b>
<b>Γ.</b>		<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>						
15	61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	kg	2,80	51,00	142,80	
16	65.02.01.01	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες.	ΟΙΚ 6502	m2	165,00	12,00	1.980,00	
17	65.17.04	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6522	m2	190,00	10,50	1.995,00	

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Ποσότητα	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
18	65.20.03	Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων	ΟΙΚ 6501	m2	135,00	17,00	2.295,00	
19	65.25	Κινητές σίτες αερισμού	ΟΙΚ 6530	m2	45,00	9,50	427,50	
20	76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	50,00	26,00	1.300,00	
		<b>Άθροισμα Ομάδας Γ :</b>					<b>8.140,30</b>	<b>17.548,30</b>
		<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>17.548,30</b>
		Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%						3.158,69
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						20.706,99
		Απρόβλεπτες δαπάνες 15%						3.106,05
		<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ( προς Δημοπράτηση )</b>						23.813,04
		Προστίθεται αναθεώρηση						380,51
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						24.193,55
		Προστίθεται Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%						5.806,45
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ( ΣΕ ΕΥΡΩ )</b>						<b>30.000,00</b>

Χρυσούπολη, 4 / 6 / 2018  
**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΑ**  
 Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Χρυσούπολη, 4 / 6 / 2018  
 Η Αν. Προισταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,  
 Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής

**ΛΟΒΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ**  
 Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ