

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Ένδειξη εργασιών	Μον. μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δ Α Π Α Ν Η		
							Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
A.1	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	m3	20.05.01	ΟΙΚ 2124	100,00	6,60	660,00		
A.2	Επίχωση με προϊόντα εκκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	m3	20.10	ΟΙΚ 2162	50,00	4,50	225,00		
A.3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	20.20	ΟΙΚ 2162	30,00	19,90	597,00		
ΣΥΝΟΛΟ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							1.482,00	1.482,00	
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
B.1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 καθαριότητας	m3	N.32.01.03	ΟΙΚ 3213	5,00	60,00	300,00		
B.2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	32.01.05	ΟΙΚ 3215	40,00	95,00	3.800,00		
B.3	Ευλότοποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	38.03	ΟΙΚ 3816	100,00	15,70	1.570,00		
B.4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος - Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	kg	38.20.02	ΟΙΚ 3873	2.800,00	1,07	2.996,00		
B.5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος - Δομικά πλέγματα B500C	kg	38.20.03	ΟΙΚ 3873	500,00	1,01	505,00		
ΣΥΝΟΛΟ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							9.171,00	9.171,00	
ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
G.1	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα - Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00mm	m2	72.31.01	ΟΙΚ 7231	40,00	15,70	628,00		
G.2	Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων	kg	77.33	ΟΙΚ 7740	1.845,00	0,34	627,30		
G.3	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	m2	73.11	ΟΙΚ 7311	80,00	22,50	1.800,00		
ΣΥΝΟΛΟ Γ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							3.055,30	3.055,30	
ΟΜΑΔΑ Δ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
Δ.1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160mm	kg	61.05	ΟΙΚ 6104	700,00	2,70	1.890,00		
Δ.2	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > 160mm	kg	61.06	ΟΙΚ 6104	5.800,00	2,80	16.240,00		
Δ.3	Σιδηρά κυκλιδώματα πολυσύνθετα	kg	64.03	ΟΙΚ 6403	1.845,00	6,70	12.361,50		
ΣΥΝΟΛΟ Δ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							30.491,50	30.491,50	
							Άθροισμα	44.199,80	
							Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.	18,00%	7.955,96
							Άθροισμα	52.155,76	
							Απρόβλεπτα	15,00%	7.823,36
							Άθροισμα	59.979,12	
							Προστίθεται Φ.Π.Α.	24,00%	14.394,99
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		74.374,11

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χρυσούπολη, 06 / 09 / 2017

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής

Ο Συντάκτης

Σιδηρόπουλος Δημήτριος
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε./Γ'

Λόβουλου Κυριακή
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'